



Framkvæmdaleyfi

Vegna byggingar Kröflulínu 3.

Nafn framkvæmdaaðila: Landsnet ehf. Kt 630204-3480.

Gylfaflöt 9 112. Reykjavík

Staðsetning: Í landi Fljótsdalshéraðs vegna lagningu línu frá Kröflu í Fljótsdalstöð

Lýsing á framkvæmd:

Lagning línu:

Framkvæmd felst í lagningu 66,8 km línu 220 kV í landi Fljótsdalshéraðs. Línan verður borin uppi af svokölluðum M-röramöstrum. Möstrin eru því að hæð eða á bilinu 16 til 31 m með 20 m breiðri ofanáliggjandi brú (þverslá), sem upphengibúnaður og leiðarar línunnar hanga í.

Slóðagerð:

Ökuslóð, fær vörubílum þarf að vera að hverju mastri. Vegslóðir verða fyrir mestu álagi á framkvæmdatíma, bæði vegna jarðvinnuframkvæmda, efnisflutninga og vegna reisingar mastra.

Efnistaka:

Burðarhæft fyllingarefni þarf til slóðagerðar og í plön við möstur. Einnig þarf fyllingarefni að undirstöðum og stagfestum. Áætluð efnisþörf vegna fylliefna fyrir möstur er u.þ.b. 21.000 m³ fyrir alla línuna þar af um 9.000 m³ innan Fljótsdalshéraðs. Áætlað efnismagn í alla línuna vegna slóðagerðar og plana er á bilinu 300.000-350.000 m³ þar af innan Fljótsdalshéraðs um 120.000 m³. Á Fljótsdalshéraði er gert ráð fyrir 16 námum, þar af eru 14 ný efnistökusvæði. Efnistökusvæðin eru á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs.

Vinnubúðir:

Ákveði verktakar að setja upp vinnubúðir verður það gert í samráði við eftirlitsmenn, sveitarstjórnir og landeigendur sem hlut eiga að máli. Einnig þarf starfsleyfi viðkomandi heilbrigðiseftirlita vegna vinnubúða. Fylgja ber lögum og reglugerðum sem um vinnubúðir gilda,

Frágangi verkefni:

Að lokinni lagningu ofangreindra lína verður svæðið hreinsað, efnisafgangar, umbúðir og annað lauslegt verður fjarlæggt, jarðrask lagfært og sáð í sár ef þörf er talin á. Jafnframt verða slóðir lagfærðar og reynt að gera ráðstafanir til að hindra úrrennsli í leysingum og stórrigningum. Frágangur verður í samráði við hlutaðeigandi sérfræðinga, s.s. gróðurfræðing eða fornleifafraeðing eftir því sem við á. Leitast verður við að tryggja að endurheimt raskaðra svæða verði í samræmi við það gróðurfar sem fyrir er. Haft verður samráð við Landgræðslu ríkisins um tegundir og aðferðir við uppræðslu.

Við uppræðslu í verklok verður leitast við að tryggja að endurheimt raskaðra svæða verði í samræmi við það gróðurfar sem fyrir er. Haft verður samráð við Landgræðslu ríkisins um tegundir og aðferðir við uppræðslu.

- Votlendi verður endurheimt til jafns á við það sem tapast við framkvæmdirnar.



- Grætt verður upp þrisvar sinnum stærra svæði en tapast af grónu þurrlendi.
- Grætt verður upp tvisvar sinnum stærra svæði en raskast af ógrónu þurrlendi.
- Gróður verður styrktur á nærliggjandi svæðum í samráði við Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins, Landgræðsluna og landeigendur.
- Landsnet vinnur í vaxandi mæli að rannsóknum á áflugi fugla og vöktun áflugs á háspennulínur. Þegar eru slík verkefni í gangi á Suðvesturlandi og Norðausturlandi og stefnt að því að framkvæmda þessar kannanir víðar á landinu.
- Að lokinni byggingu Kröflulínu 3, er gert ráð fyrir vöktun á áflugi fugla á línukafla á Fljótsdals- og Jökuldalsheiði yfir þriggja ára tímabil.

Í síðareglum Landsnets kemur fram að eitt af markmiðum fyrirtækisins sé að koma fram við umhverfi sitt af virðingu, bæta það og tryggja að það verði ekki fyrir óþarfa röskun vegna starfseminnar. Landsnet gerir sömu kröfur í umhverfismálum til ráðgjafa sinna og verktaka og það gerir til sjálfs sín. Þá mun fyrirtækið hafa eftirlit með því að verktakar fari að lögum og reglugerðum, valdi ekki meiri röskun en þörf krefur og gangi vel um framkvæmdasvæðið.

Framkvæmda leyfi er byggt á eftirfarandi gögnum: Umsókn um framkvæmdaleyfi, 95-04 myndir framkvæmdleyfi 25.7.2018 og 9504 Breyting á efnistöku-skipulagsstofnun2.

Framkvæmdaleyfi var samþykkt í bæjarstjórn: Á fundi nr. 290. 6.3.2019

Gildistími framkvæmdaleyfis: . 31.12.2021

Eftirlitsaðili með framkvæmdaleyfi: Skipulagsfulltrúi Fljótsdalshéraðs fer með eftirlits en er heimilt að ráða til þessi sérstakan eftirlitsaðila.

Skilyrði framkvæmdaleyfis: Framkvæmd þessi er skal vera í samræmi við.:

- Teikningar og verklýsingar af framkvæmd.
 - KR3_Frkvleyfi_Fljótsdalshérað.pdf – 201902069
 - 2509-357-TEI-001-V01_Verkhönnun-Teikningar_2017_09_26-4_35_005.pdf
 - 2509-357-TEI-001-V01_Verkhönnun-Teikningar_2017_09_26-4_35_003.pdf
 - 2509-357-TEI-001-V01_Verkhönnun-Teikningar_2017_09_26-4_35_002.pdf
 - 2509-357-TEI-001-V01_Verkhönnun-Teikningar_2017_09_26-4_35_001.pdf
 - 2509-357-TEI-001-V01_Verkhönnun-Teikningar_2017_09_26-4_35_008.pdf
 - 2509-357-TEI-001-V01_Verkhönnun-Teikningar_2017_09_26-4_35_007.pdf
 - 2509-357-TEI-001-V01_Verkhönnun-Teikningar_2017_09_26-4_35_006.pdf
 - Samtykki Orkustofnunar á kerfisaaetlun Landsnets 2015-2024.pdf
 - 2509-357-TEI-001-V01_Verkhönnun-Teikningar_2017_09_26-4_35_006.pdf
 - Kerfisaaetlun 2015-2024.pdf
 - Loftmyndakort 50000 úr matsskýrslu KR3.pdf
 - KR3-Fljótsdalshérað_Framkvæmdaleyfi cover undirritað.pdf
- Reglugerð um framkvæmdaleyfi nr.772/2012
- Skipulagslög nr. 123/2010
- Lög um náttúruvernd nr.60/2013
- Tilkynna skal Orkustofnun um ný flutningsvirki skv. 2. mgr. 9. gr. raforkulaga
- Að framkvæmd sé gerð með samþykki landeigenda og viðhöfð sé góð umgengni á framkvæmdastað.
- Aðalsskipulag Fljótsdalshéraðs 2008 – 2028
- Starfsleyfi skv. lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir.
- Lög um mannvirki nr. 160/2010
- Byggingareglugerð, nr. 112/2012.

Breyting á framkvæmd: Breyting á framkvæmd skal tilkynna til leyfisveitenda. Ef breyting verður á framkvæmd getur það kallað á nýtt framkvæmdaleyfi.

Fljótsdalshérað

Fljótsdalshérað - Lyngási 12 - 700 Egilsstaðir - sími 4 700 700 - www.fljotsdalsherad.is



Tilkynna ber Minjastofnun Íslands í samræmi við 24. gr. laga um menningarminjar nr: 80/2012 "Ef fornminjar sem áður voru ókunnar finnast við framkvæmd verks skal sá sem fyrir því stendur stöðva framkvæmd án tafar.

Vakinn er athygli á að framkvæmdaleyfi á að vera til staðar á framkvæmdastað og eftirlitsaðili getur kallað eftir leyfi við eftirlit. Framkvæmdaleyfisgjald er kr. 124.522

Egilsstaðir, 7. mars. 2019.


Gunnar Rúnar Sigurðsson
Skipulags- og byggingarfulltrúi
Fljótsdalshéraði.